

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2019 г.

Заказчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2019 г.

Наименование стройки:
 Объект №

Локальный сметный расчет №
 (Локальная смета)

на
 Наименование объекта: г.Долгопрудный улюЮиолковского д.28
 Основание:

Сметная стоимость **1848,721** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1239 чел.-ч
 Сметная заработная плата **295,598** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2,5			п.76		
		ЗП			353,23	1,00	24,76	21864,94	
		ЭМ			5,99	1,00	9,97	149,30	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	24,76	(66,85)	
		МР			2156,85	1,00	4,70	25342,99	
		НР от ФОТ	%	83*0,85				15571.57	
		СП от ФОТ	%	65*0,8				11404.53	
		ЗТР	чел-ч	41,41		1,00			103.53
		Всего по позиции						74333,33	29733,33
2	P58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	1			п.77		
		ЗП			539,27	1,00	24,76	13352,33	
		ЭМ			9,61	1,00	10,05	96,58	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,00	24,76	(46,80)	
		МР			3724,85	1,00	4,64	17283,30	
		НР от ФОТ	%	83*0,85				9513.38	
		СП от ФОТ	%	65*0,8				6967.55	
		ЗТР	чел-ч	63,22		1,00			63.22
		Всего по позиции						47213,14	47213,14
3	E46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1,5			п.333		
		ЗП			112,16	1,00	24,76	4165,62	
		ЭМ			41,43	1,00	8,05	500,27	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	24,76	(0,00)	
		МР			0	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	110*0,85				3915.68	
		СП от ФОТ	%	70*0,85*0,8				1999.50	
		ЗТР	чел-ч	14,38		1,00			21.57
		Всего по позиции						10581,07	7054,05
4	P58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,3			п.58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			1150,91	1,00	24,76	8548,96	
		ЭМ			69,93	1,00	13,05	273,78	
		в т.ч. ЗПМ			13,88	1,00	24,76	(103,10)	
		МР			1121,02	1,00	6,29	2115,36	
		НР от ФОТ	%	83*0,85				6142.96	
		СП от ФОТ	%	65*0,8				4499.07	
		ЗТР	чел-ч	129,90		1,00			38.97
Всего по позиции								21580,13	71933,77
5	E16-07-002-01 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж воронок водосточных	1 воронка	6			п.207		
		ЗП			28,69*0,7	1,00	24,76	2983,08	
		ЭМ			14,7*0,7	1,00	6,88	424,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,14*0,7	1,00	24,76	(14,86)	
		МР			348,07*0	1,00	6,05	0,00	
		НР от ФОТ	%	128*0,85				3267.75	
		СП от ФОТ	%	83*0,85*0,8				1678.85	
		ЗТР	чел-ч	2,058		1,00			12.35
Всего по позиции								8354,45	1392,41
6	E16-07-002-01 МДС35 п.4.7	Установка воронок водосточных	1 воронка	6			п.207		
		ЗП			28,69	1,15	24,76	4901,51	
		ЭМ			14,70	1,25	6,88	758,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	24,76	(26,00)	
		МР			348,07	1,00	6,05	12634,94	
		НР от ФОТ	%	128*0,85				5370.99	
		СП от ФОТ	%	83*0,85*0,8				2759.41	
		ЗТР	чел-ч	2,94		1,15			20.29
Всего по позиции								26425,37	4404,23
7	E12-01-017-01 МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,3			п.69		
		ЗП			235,18	1,15	24,76	2008,95	
		ЭМ			202,95	1,25	7,15	544,16	
		в т.ч. ЗПМ			21,86	1,25	24,76	(202,97)	
		МР			831,92	1,00	6,17	1539,88	
		НР от ФОТ	%	120*0,85				2256.16	
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8				973.24	
		ЗТР	чел-ч	27,22		1,15			9.39
Всего по позиции								7322,39	24407,97
8	E12-01-017-02 {K=5.00} МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,3			п.70		
		ЗП			8,64*5	1,15	24,76	369,02	
		ЭМ			2,86*5	1,25	7,49	40,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,34*5	1,25	24,76	(15,78)	
		МР			53,02*5	1,00	6,27	498,65	
		НР от ФОТ	%	120*0,85				392.50	
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8				169.31	
		ЗТР	чел-ч	5,00		1,15			1.73
Всего по позиции								1469,65	4898,83
9	E11-01-004-09 МДС35 п.4.7	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолиру емой поверхн ости	15			п.23		
		ЗП			295,05	1,15	24,76	126018,81	
		ЭМ			26,70	1,25	4,80	2403,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,25	24,76	(190,34)	
		МР			132,84	1,00	10,04	20005,70	
		НР от ФОТ	%	123*0,85				132519.61	
		СП от ФОТ	%	75*0,85*0,8				64366.67	
		ЗТР	чел-ч	26,97		1,15			465.23
Всего по позиции								345313,79	23020,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	E12-01-002-09 МДС35 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	15			п.16		
		ЗП			134,98	1,15	24,76	57651,31	
		ЭМ			42,51	1,25	7,26	5786,67	
		в т.ч. ЗПМ			2,70	1,25	24,76	(1253,48)	
		МР			182,33	1,00	7,39	20211,28	
	1016732	Филизол, марка Н	м2	1710	24,02	1,00	6,46	265339,33	
	1016734	Филизол, марка Супер	м2	1740	32,61	1,00	5,65	320588,91	
		НР от ФОТ	%	120*0,85				60082.89	
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8				25918.11	
		ЗТР	чел-ч	14,36		1,15			247.71
Всего по позиции								755578,50	50371,90
11	E12-01-004-03 МДС35 п.4.7	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	100 м примыканий	0,5			п.23		
		ЗП			569,62	1,15	24,76	8109,68	
		ЭМ			178,46	1,25	5,62	626,84	
		в т.ч. ЗПМ			5,54	1,25	24,76	(85,73)	
		МР			8842,47	1,00	4,68	20691,38	
	1016734	Филизол, марка Супер	м2	94,5	32,61	1,00	5,65	17411,29	
		НР от ФОТ	%	120*0,85				8359.32	
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8				3605.98	
		ЗТР	чел-ч	62,05		1,15			35.68
Всего по позиции								58804,49	117608,98
12	E12-01-006-02 МДС35 п.4.7	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала	100 м деформационных швов	0,5			п.32		
		ЗП			817,61	1,15	24,76	11640,31	
		ЭМ			72,45	1,25	7,77	351,84	
		в т.ч. ЗПМ			5,94	1,25	24,76	(91,92)	
		МР			8522,07	1,00	4,96	21134,73	
	1016734	Филизол, марка Супер	м2	172,5	32,61	1,00	5,65	31782,52	
		НР от ФОТ	%	120*0,85				11966.87	
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8				5162.18	
		ЗТР	чел-ч	86,98		1,15			50.01
Всего по позиции								82038,45	164076,90
13	P61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтной поверхности	0,35			п.76		
		ЗП			1959,95	1,00	24,76	16984,93	
		ЭМ			0	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1140,21	1,00	6,22	2482,24	
	4020083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,77	517,89	1,00	6,22	-2480,38	
	4020080	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	м3	0,77	584,54	1,00	5,72	2574,55	
		НР от ФОТ	%	79*0,85				11379.90	
		СП от ФОТ	%	50*0,8				6793.97	
		ЗТР	чел-ч	224,25		1,00			78.49
Всего по позиции								37735,21	107814,89
14	E46-08-001-01	Переноска грузов вручную на расстояние на первые 10 м	1 т	15			п.432		
		ЗП			11,70	1,00	24,76	4345,38	
		НР от ФОТ	%	110*0,85				4084.66	
		СП от ФОТ	%	70*0,85*0,8				2085.78	
		ЗТР	чел-ч	1,50		1,00			22.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								10515,82	701,05
15	E46-08-001-02 {K=3.00}	Переноска грузов вручную на расстояние на каждые последующие 10 м	1 т	15			п.433		
		ЗП			4,45*3	1,00	24,76	4958,19	
		НР от ФОТ	%	110*0,85				4660.70	
		СП от ФОТ	%	70*0,85*0,8				2379.93	
		ЗТР	чел-ч	1,71		1,00			25.65
Всего по позиции								11998,82	799,92
16	P69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,2			п.35		
		ЗП			1553,82	1,00	24,76	7694,52	
		НР от ФОТ	%	78*0,85				5078.38	
		СП от ФОТ	%	50*0,8				3077.81	
		ЗТР	чел-ч	214,32		1,00			42.86
Всего по позиции								15850,71	79253,55
17	A01-01-01-018	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг	1 т груза	15	22,83	1,00	15,41	5277,15	
Всего по позиции								5277,15	351,81
18	A01-01-02-018	Разгрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг	1 т груза	15	22,83	1,00	15,41	5277,15	
Всего по позиции								5277,15	351,81
19	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25	42,98	1,00	10,73	11529,39	
Всего по позиции								11529,39	461,18
20	A03-01-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 25 км	1 т груза	25	16,78	1,00	8,11	3402,15	
Всего по позиции								3402,15	136,09
Итого по разделу								1540601,16	
Итого по всем разделам								1540601,16	
НДС, %								20,00	308120,23
Всего								1848721,39	

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))